

---

## KOSZTORYS NAKŁADCZY

NAZWA INWESTYCJI : Remont dachu budynku kuchni w DPS nr 2  
ADRES INWESTYCJI : 97-200 Tomaszów Maz. ul. Jana Pawła II 37  
INWESTOR : DPS nr 2 w Tomaszowie Maz.  
ADRES INWESTORA : 97-200 Tomaszów Maz. ul. Jana Pawła II 37

SPORZĄDZIŁ : mgr inż. Dariusz Banaś  
DATA OPRACOWANIA : 25.07.2018

mgr inż. **DARIUSZ BANAS**  
**UPRAWNIENIA BUDOWLANE**  
do kierowania i nadzorowania robotami budowl.  
w specjalności: konstrukcyjno-budowlanej  
Nr UAN .V.8388/143/90 , Nr UAN .V.8388/7/87  
w zakresie wszelkich budynków i budowli,  
drog , mostów i przepustów

---

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 4-01 0545-08	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku $0.1 * (3.3 + 2.24 + 2.64 + 2.16 + 4.0 + 4.0 + 2.62 + 1.95 + 3.3 + 4.5 * 2 + 11.25)$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4.646	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.646</b>
2	KNR-W 4-01 0518-06	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa $21.2 * 17.5$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	371.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>371.000</b>
3	KNR-W 4-01 0518-07	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa 371	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	371.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>371.000</b>
4	KNR-W 4-01 0538-02	Uzupełnienie obróbek blacharskich kołnierzy kominów i ścian, świetlików itd. z blachy ocynkowanej na dachu pokrytym papą lub dachówkami płaskimi $(46.46 - 11.25) * 0.2 + 11.25 * 0.3 + (46.46 - 11.25) * 0.15 + 4.5 * 2 * 0.2$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	17.499	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.499</b>
5	KNR-W 4-01 0519-02	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - dwuwarstwowe pokrycie z papy perforowanej oraz papy wierzchniego krycia 371	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	371.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>371.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
1	KNR-W 4-01 0545-08	Rozebranie obróbek murów ognio- wych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m <sup>2</sup>				0.1*( 3.3+ 2.24+2.64+ 2.16+4.0+ 4.0+2.62+ 1.95+3.3+ 4.5*2+ 11.25) = 4.646	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.3000				
2	KNR-W 4-01 0518-06	Rozbiórka pokrycia z papy na da- chach betonowych - pierwsza wars- twa	m <sup>2</sup>				21.2*17.5 = 371.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.3100				
3	KNR-W 4-01 0518-07	Rozbiórka pokrycia z papy na da- chach betonowych - następna wars- twa	m <sup>2</sup>				371	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0500				
4	KNR-W 4-01 0538-02	Uzupełnienie obróbek blacharskich kołnierzy kominów i ścian, świetli- ków itd. z blachy ocynkowanej na dachy pokrytym papą lub dachów- kami płaskimi	m <sup>2</sup>				(46.46- 11.25)*0.2+ 11.25*0.3+ (46.46- 11.25)* 0.15+4.5*2* 0.2 = 17.499	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.5500				
	1120401	-- Materiały -- blacha stalowa ocynkowana płaska	kg	5.0100				
	1332100	gr.0.50-0.55 mm gwoździe budowlane okrągłe ocyn- kowane	kg	0.0600				
	1411399	kwas solny techniczny	kg	0.0130				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000				
5	KNR-W 4-01 0519-02	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - dwuwarstwowe pokrycie z papy perforowanej oraz papy wierzchniego krycia	m <sup>2</sup>				371	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.3500				
	2302501	-- Materiały -- papa podkładowa zgrzewalna mo- dyfikowana SBS Zdunbit PF	m <sup>2</sup>	1.0000				
	2302505	papa wierzchniego krycia zgrzewal- na modyfikowana SBS Zdunbit WF	m <sup>2</sup>	1.1500				
	2301401	roztwór do gruntowania	kg	0.7000				
	1040799	lepik asfaltowy	kg	0.2000				
	1020100	gaz propanowo-butanowy	kg	0.3300				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000				
	35212	-- Sprzęt -- żuraw okienny 0.5 t	m-g	0.0300				

CAŁY KOSZTORYS

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
Koszty zakupu materiałów [Kz]				
RAZEM				
Koszty pośrednie [Kp]				
RAZEM				
Zysk [Z]				
RAZEM				
VAT [V]				
RAZEM				

OGÓLEM