

L p.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1	<b>KNR-W 4-02 0234-07</b>	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - wanna obmiar = 1kpl.	kpl.					
1*		-- R -- robocizna 2.61r-g/kpl.	r-g	2.6100	0.000	0.00		
2*		-- M -- korki z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr. 15 mm 2szt/kpl.	szt	2.0000	0.000		0.00	
3*		korki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych śr. 50mm 1szt/kpl.	szt	1.0000	0.000		0.00	
4*		sznur konopny smołowany 0.09kg/kpl.	kg	0.0900	0.000		0.00	
5*		materiały pomocnicze 1.5%	%	1.5000	0.000		0.00	
<b>Razem koszty bezpośrednie: Ceny jednostkowe</b>					<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>
2	<b>KNR-W 4-01 0820-08</b>	Rozebranie okładziny ściiennej obmiar = 3m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 1.38r-g/m <sup>2</sup>	r-g	4.1400	0.000	0.00		
<b>Razem koszty bezpośrednie: Ceny jednostkowe</b>					<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>
3	<b>KNR-W 2-02 2003-04</b>	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym 3,5x3 obmiar = 10.5m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 2.64r-g/m <sup>2</sup>	r-g	27.7200	0.000	0.00		
2*		-- M -- płyty gipsowo-kartonowe 4.12m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	43.2600	0.000		0.00	
3*		kształtowniki stalowe profilowane U 0.76m/m <sup>2</sup>	m	7.9800	0.000		0.00	
4*		kształtowniki stalowe profilowane C 2.05m/m <sup>2</sup>	m	21.5250	0.000		0.00	
5*		kolki do wstrzeliwania z nabojami 4.06szt/m <sup>2</sup>	szt	42.6300	0.000		0.00	
6*		blachowkręty 44.42szt/m <sup>2</sup>	szt	466.4100	0.000		0.00	
7*		gips budowlany szpachlowy 0.00282t/m <sup>2</sup>	t	0.0296	0.000		0.00	
8*		płyty z wełny mineralnej 1.03m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	10.8150	0.000		0.00	
9*		taśma 3.626m/m <sup>2</sup>	m	38.0730	0.000		0.00	
10*		woda 0.00183m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	0.0192	0.000		0.00	
11*		materiały pomocnicze 1.5%	%	1.5000	0.000		0.00	
12*		-- S -- wyciąg 0.0645m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0.6773	0.000			0.00
13*		środek transportowy 0.051m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0.5355	0.000			0.00
<b>Razem koszty bezpośrednie: Ceny jednostkowe</b>					<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>
4	<b>KNR-W 4-01 0812-03</b>	Wymiana posadzek o pow. do 1 m <sup>2</sup> w jednym miejscu z płytek terakotowych 30x30 cm na kleju obmiar = 4m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 2.67r-g/m <sup>2</sup>	r-g	10.6800	0.000	0.00		
		-- M --						

L p.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*		plytki i kształtki ceramiczne podłogowe terakotowe	m <sup>2</sup>	4.5200	0.000		0.00	
3*		1.13m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup> masa klejąca(sucha mieszanka)	kg	10.8000	0.000		0.00	
4*		2.7kg/m <sup>2</sup> masa fugowa	kg	1.4400	0.000		0.00	
5*		0.36kg/m <sup>2</sup> materiały pomocnicze	%	2.0000	0.000		0.00	
		2%						
<b>Razem koszty bezpośrednie: Ceny jednostkowe</b>					<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>
5	<b>NNRNKB 202 2803-03</b>	(z.VI) Licowanie ścian o pow.ponad 10 m <sup>2</sup> płytkami o wym. 20x20 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 4 mm obmiar = 6m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 3.97r-g/m <sup>2</sup>	r-g	23.8200	0.000	0.00		
2*		-- M -- plytki 1.03m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	6.1800	0.000		0.00	
3*		zaprawa klejowa "ATLAS" - sucha mieszanka 5.78kg/m <sup>2</sup>	kg	34.6800	0.000		0.00	
4*		zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka 0.41kg/m <sup>2</sup>	kg	2.4600	0.000		0.00	
5*		materiały pomocnicze 1.5%	%	1.5000	0.000		0.00	
6*		-- S -- wyciąg 0.03m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0.1800	0.000			0.00
7*		środek transportowy 0.04m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0.2400	0.000			0.00
<b>Razem koszty bezpośrednie: Ceny jednostkowe</b>					<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>
6	<b>KNR-W 2-02 1023-03</b>	Drzwi wewnętrzne przesuwne pełne obmiar = 1.8m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 4.57r-g/m <sup>2</sup>	r-g	8.2260	0.000	0.00		
2*		-- M -- drzwi drewniane przesuwane 1m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1.8000	0.000		0.00	
3*		farba olejna do gruntowania 0.24dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	0.4320	0.000		0.00	
4*		farba olejna nawierzchniowa 0.22dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	0.3960	0.000		0.00	
5*		szpachlówka celulozowa 0.33dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	0.5940	0.000		0.00	
6*		-- S -- wyciąg 0.08m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0.1440	0.000			0.00
7*		środek transportowy 0.06m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0.1080	0.000			0.00
<b>Razem koszty bezpośrednie: Ceny jednostkowe</b>					<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>

## PODSUMOWANIE

## CAŁY KOSZTORYS

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
VAT [V] 8% od (Σ(R, M, S))				
RAZEM				

OGÓLEM

Słownie: zero i 00/100 zł