
KOSZTORYS NAKŁADCZY

NAZWA INWESTYCJI : ROBOTY DEKARSKIE
ADRES INWESTYCJI : 97-200 Tomaszów Mazowiecki
INWESTOR : DPS nr 2
ADRES INWESTORA : 97-200 Tomaszów Mazowiecki ul. Jana Pawła II 37
:
:
:

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : DARIUSZ BANAS
DATA OPRACOWANIA : 28.09.2009

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

Data opracowania
28.09.2009

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 4-01 0518-06	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa 160 + 45	m ² m ²	205.000	
				RAZEM	205.000
2	KNR-W 4-01 0519-02	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - dwuwarstwowe pokrycie z papy perforowanej oraz papy wierzchniego krycia 160 + 45	m ² m ²	205.000	
				RAZEM	205.000

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1	KNR-W 4-01 0518-06	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa obmiar = 160 + 45 = 205.000m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.31r-g/m ²	r-g	63.5500				
Razem koszty bezpośrednie:								
Cena jednostkowa:								
2	KNR-W 4-01 0519-02	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - dwuwarstwowe pokrycie z papy perforowanej oraz papy wierzchniego krycia obmiar = 160 + 45 = 205.000m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.35r-g/m ²	r-g	71.7500				
2*		-- M -- papa podkładowa perforowana 1m ² /m ²	m ²	205.0000				
3*		papa wierzchniego pokrycia gr.4.7 mm 1.15m ² /m ²	m ²	235.7500				
4*		roztwór do gruntowania 0.7kg/m ²	kg	143.5000				
5*		lepik asfaltowy 0.2kg/m ²	kg	41.0000				
6*		gaz propanowo-butanowy 0.33kg/m ²	kg	67.6500				
7*		materiały pomocnicze 2%	%	2.0000				
8*		-- S -- żuraw okienny 0.5 t 0.03m-g/m ²	m-g	6.1500				
Razem koszty bezpośrednie:								
Cena jednostkowa:								

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
Koszty pośrednie [Kp]				
RAZEM				
Zysk [Z]				
RAZEM				
Koszty zakupu [KZ]				
RAZEM				
VAT [V]				
RAZEM				

OGÓLEM

Słownie: